

COFFRAGE DE PLAFONDS

COFFRAGE RÉTICULAIRE



Assemblage et démontage simples et rapides pour l'installation des panneaux sur toute la surface du chantier.

Composé de différentes pièces disponibles en plusieurs dimensions (jusqu'à 4 m).

Calcul facile du nombre des différentes pièces et d'étais, permet de récupérer 80 % des pièces, planches et étais inclus.

PIÈCES	DIMENSIONS (cm)	NOMBRE D'ÉTAIS	POIDS (kg)
Entrait retroussé	400 / 300 / 200 / 100	4 / 3 / 2 / 1	19,5 / 14,5 / 10 / 5,5
Pièce médiane de support	400 / 300 / 200 / 100	4 / 3 / 2 / 1	15 / 11 / 7 / 3
Guide	400 / 300 / 200	4 / 3 / 2 / 1	17 / 13 / 9 / 5
Pièce transversale	200 / 197	2	10 / 10
Guide de finition		1	2